

**PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCYCH REKULTYWACJI SKARPY PÓŁNOCNEJ
KWATERY A SKŁADOWISKA ODPADÓW W WOLI KRUSZYŃSKIEJ**

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU PRAC | JM | ILOŚĆ |
|-------------|--|----------------|--------------|
| 1 | Przygotowaniu skarpy północnej do wykonania warstwy glebotwórczej (wykoszenie i wygrabienie roślinności, wyrównanie terenu, wywóz nadmiaru materiału zebranego ze skarpy północnej na eksploatowaną kwaterę składowiska) | m ² | 4700 |
| 2 | Stabilizacja skarpy północnej kieszką faszynową o średnicy \varnothing 20 cm poprzez umocowanie za pomocą kotw wykonanych z pręta żebrowanego o długości 1,2 m przy zachowaniu rozstawu co 1 m, | m | 4000 |
| 3 | Wykonaniu końcowej okrywy rekultywacyjnej skarpy północnej poprzez uzupełnienie warstwą glebotwórczą o grubości min. 25 cm (okrywa powinna szczelnie zakryć kieszki faszynowe) | m ³ | 1175 |
| 4 | Kotwy z pręta żebrowanego o średnicy \varnothing 14 mm, o długości min 1,2 m, zagięte pod kątem prostym na długości 20 cm | szt. | 2500 |
| 5 | Wąż drenarski perforowany o średnicy \varnothing 200 mm. | m | 200 |
| 6 | Żwir o granulacji 16-32 mm | m ³ | 40 |