

**Opis przedmiotu zamówienia:
(SPECYFIKACJA TECHNICZNA)**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów powstałych w związku z pożarem jaki miał miejsce w listopadzie 2014 r. z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Warszawskiej w Skierniewicach (przed zmianą nazwy ulicy, przy ul. Domarasiewicza 3/5)”.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:

Usunięcie odpadów powstałych w związku z pożarem jaki miał miejsce w listopadzie 2014 r. z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Warszawskiej w Skierniewicach (wcześniej przed zmianą nazwy ulicy przy ul. Domarasiewicza 3/5) z ternu działek o nr ew. 126/76, 126/86, 126/85, 126/78 i 126/80 obręb nr 18 Skierniewice, poprzez:

- 1) zrealizowanie wstępnych prac przygotowawczych przed wykonywaniem załadunków;
- 2) zabezpieczenie terenu prowadzenie prac przed dostępem osób postronnych i zwierząt;
- 3) zabezpieczenie warunków pracy dla osób prowadzących prace likwidacyjne przy usuwaniu odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 4) sukcesywne wykonywanie załadunków odpadów na podstawiane środki transportu Spółki – szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do załadunku to ok. 5 000,00 Mg odpadów palnych o kodzie 19 12 10 z niewielką domieszką ziemi; załadunek należy wykonywać ładowarką chwytakową lub zamiennie ładowarką kołową wyposażoną w łyżkę wysokiego wyładunku, która umożliwi płynny załadunek odpadów na specjalistyczne środki transportu podstawione przez Spółkę; długość czasu pracy przy załadunkach we wszystkie dni tygodnia (poniedziałek – sobota) minimum 8 godzin – maksymalnie 12 godzin;
- 5) bieżące utrzymywanie ładunku i porządku w miejscu prowadzenia załadunków odpadów na środki transportu, podmiatanie i przyzmowanie rozsypanych odpadów w trakcie realizacji zadania – wykonawca winien utrzymywać ładunek i porządek w miejscu prowadzenia prac, przyzmować i podmiatać rozsypane i rozgarnięte odpady; uporządkowanie terenu po usuniętych odpadach na zakończenie realizacji zadania, poprzez oczyszczenie go z pozostałości odpadów i ich usunięcie z terenu, na którym były zgromadzone odpady przeznaczone do usunięcia.

1.2. Szacunkowa ilość odpadów do usunięcia wynosi ok. 5 000 Mg odpadów palnych (o kodzie: 19 12 10) z niewielką domieszką ziemi.

1.5 Z uwagi na brak dokładnych danych odnośnie ilości odpadów przeznaczonych do usunięcia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przed złożeniem oferty do dokonania we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej w celu samodzielnego oszacowania ww. danych.